

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขอนแก่นสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

จังหวัด ลพบุรี

ประมาณราคาโดย นายปรัชญา ฤกษ์ดี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567

ปรับราคาโดย นางสาวกรกมล ชูรัก

ปรับราคาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,564,923.50		402,026.00	1,966,949.50	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,383,104.00		437,074.00	1,820,178.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		11,251.00		750.00	12,001.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		119,662.00		36,420.00	156,082.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				3,078,940.50		876,270.00	3,955,210.50	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม		44,800.00		-	44,800.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				44,800.00		-	44,800.00	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				3,123,740.50		876,270.00	4,000,010.50	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขอนแก่นบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

จังหวัด

ลพบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน)	32	ลบ.ม.	-	-	142.00	4,544.00	4,544.00	
	- ทรายหยาบรองกันฐานราก	2	ลบ.ม.	495.00	990.00	104.00	208.00	1,198.00	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	1	ลบ.ม.	1,610.00	1,610.00	426.00	426.00	2,036.00	
	รวมงานข้อ 1.1				2,600.00		5,178.00	7,778.00	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม ค.ส.ล.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	40	ต้น	4,715.00	188,600.00	1,430.00	57,200.00	245,800.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	40	ต้น	-	-	200.00	8,000.00	8,000.00	
	- ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST	2	จุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	รวมงานข้อ 1.2				215,600.00		65,200.00	280,800.00	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 2 ชั้น	725	ลบ.ฟ.	400.00	290,000.00	-	-	290,000.00	
	- ไม้คร่าว	310	ลบ.ฟ.	400.00	124,000.00	-	-	124,000.00	
	- ไม้ค้ำยัน	136	ต้น	28.00	3,808.00	-	-	3,808.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	259	กก.	47.00	12,173.00	-	-	12,173.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	1,036	ตร.ม.	-	-	139.00	144,004.00	144,004.00	
	รวมงานข้อ 1.3				429,981.00		144,004.00	573,985.00	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. / 210 กก./ตร.ชม.	105	ลบ.ม.	2,520.00	264,600.00	512.00	53,760.00	318,360.00	
	รวมงานข้อ 1.4				264,600.00		53,760.00	318,360.00	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน สปข. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขอนแก่นบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

จังหวัด

ลพบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	1.95	ตัน	22,750.00	44,362.50	4,400.00	8,580.00	52,942.50	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	1.53	ตัน	22,000.00	33,660.00	4,400.00	6,732.00	40,392.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	0.84	ตัน	22,100.00	18,564.00	3,600.00	3,024.00	21,588.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม.	4.97	ตัน	21,900.00	108,843.00	3,600.00	17,892.00	126,735.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 20 มม.	1.07	ตัน	21,900.00	23,433.00	3,100.00	3,317.00	26,750.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 25 มม.	4.32	ตัน	21,900.00	94,608.00	3,100.00	13,392.00	108,000.00	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	419	กก.	25.00	10,475.00	-	-	10,475.00	
	รวมงานข้อ 1.5				333,945.50		52,937.00	386,882.50	
1.6	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปปรับหน้าหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม.(หนา5ซม.)	476	ตร.ม.	242.00	115,192.00	25.00	11,900.00	127,092.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.	476	ตร.ม.	110.00	52,360.00	30.00	14,280.00	66,640.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	476	ตร.ม.	27.00	12,852.00	5.00	2,380.00	15,232.00	
	รวมงานข้อ 1.6				180,404.00		28,560.00	208,964.00	
1.7	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	89	ท่อน	807.00	71,823.00	340.00	30,260.00	102,083.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 3.2 มม.	26	ท่อน	265.00	6,890.00	113.00	2,938.00	9,828.00	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 3.2 มม.	48	ท่อน	336.00	16,128.00	143.00	6,864.00	22,992.00	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 3" x 3" หนา 2 มม.	2	ท่อน	667.00	1,334.00	230.00	460.00	1,794.00	
	- เหล็กแผ่นยึดโครงหลังคา	125	แผ่น	136.00	17,000.00	รวมค่าแรง	-	17,000.00	
	- แผ่นเหล็กหัวเสาพร้อมเหล็ก Ø 15 มม. ทำเกลียวฝังในเสา	24	ชุด	150.00	3,600.00	รวมค่าแรง	-	3,600.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	339	ตร.ม.	62.00	21,018.00	35.00	11,865.00	32,883.00	
	รวมงานข้อ 1.7				137,793.00		52,387.00	190,180.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		1,564,923.50		402,026.00	1,966,949.50	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขอนแก่นสมบุญณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

จังหวัด

ลพบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 เมตร หนา 5 มม. สีซีเมนต์	1,040	แผ่น	58.00	60,320.00	-	-	60,320.00	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์	85	แผ่น	55.00	4,675.00	-	-	4,675.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	1,210	ตัว	6.00	7,260.00	-	-	7,260.00	
	- เชิงชาย ขนาด 1" x 8"	102	เมตร	245.00	24,990.00	94.00	9,588.00	34,578.00	
	- ปิดลอนกระเบื้อง ขนาด 1" x 6"	102	เมตร	233.00	23,766.00	94.00	9,588.00	33,354.00	
	- รางน้ำสังกะสี ตามแบบยาว	76	เมตร	350.00	26,600.00	25.00	1,900.00	28,500.00	
	- ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี Ø 4"	48	เมตร	350.00	16,800.00	25.00	1,200.00	18,000.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	484	ตร.ม.	-	-	45.00	21,780.00	21,780.00	
	รวมงานข้อ 2.1				164,411.00		44,056.00	208,467.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา6มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	268	ตร.ม.	277.00	74,236.00	75.00	20,100.00	94,336.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	216	ตร.ม.	281.00	60,696.00	75.00	16,200.00	76,896.00	
	- ฝ้าเพดานแต่งแนวใต้ท้องพื้น	216	ตร.ม.	24.00	5,184.00	30.00	6,480.00	11,664.00	
	- บัวฝ้าเพดานไม้ ขนาด 1/2" x 2"	295	เมตร	28.00	8,260.00	45.00	13,275.00	21,535.00	
	- ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน	484	ตร.ม.	36.00	17,424.00	30.00	14,520.00	31,944.00	
	- ทาสีน้ำมันบัวฝ้าเพดาน	295	เมตร	2.00	590.00	2.00	590.00	1,180.00	
	รวมงานข้อ 2.2				166,390.00		71,165.00	237,555.00	
	2.3 งานพื้น								
	- ผิวพื้นขัดมันเรียบ	630	ตร.ม.	119.00	74,970.00	87.00	54,810.00	129,780.00	
	- ผิวพื้นขัดหยาบ	104	ตร.ม.	119.00	12,376.00	64.00	6,656.00	19,032.00	
	รวมงานข้อ 2.3				87,346.00		61,466.00	148,812.00	
	2.4 งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	295	ตร.ม.	136.00	40,120.00	84.00	24,780.00	64,900.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน	50	ตร.ม.	343.00	17,150.00	89.00	4,450.00	21,600.00	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขอนแก่นสมบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

จังหวัด

ลพบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังแผ่นซีเมนต์ไม้อัดซีเมนต์หนา 12 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี 2 ด้าน	128	ตร.ม.	862.00	110,336.00	120.00	15,360.00	125,696.00	
	- เอ็น ค.ส.ล.	149	เมตร	100.00	14,900.00	44.00	6,556.00	21,456.00	
	รวมงานข้อ 2.4				182,506.00		51,146.00	233,652.00	
	2.5 งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1" x 4"	224	เมตร	70.00	15,680.00	50.00	11,200.00	26,880.00	
	- ทาสีน้ำมันบัวเชิงผนังไม้	224	เมตร	4.00	896.00	4.00	896.00	1,792.00	
	รวมงานข้อ 2.5				16,576.00		12,096.00	28,672.00	
	2.6 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	580	ตร.ม.	84.00	48,720.00	87.00	50,460.00	99,180.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังเซาะร่องโซ่วแนว	40	ตร.ม.	84.00	3,360.00	118.00	4,720.00	8,080.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	413	ตร.ม.	80.00	33,040.00	105.00	43,365.00	76,405.00	
	รวมงานข้อ 2.6				85,120.00		98,545.00	183,665.00	
	2.7 งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตู ป.1 ไม้อัดยาง (ภายนอก) มอก. ขนาด 0.90x2.00 ม.	8	ชุด	4,420.00	35,360.00	รวมค่าแรง	-	35,360.00	
	- ประตู ป.2 ไม้อัดยาง (ภายนอก) มอก. ขนาด 0.90x2.00 (คู่)	4	ชุด	7,042.00	28,168.00	รวมค่าแรง	-	28,168.00	
	- หน้าต่าง น.1 หน้าต่างเหล็กลูกฟักกระจกใส หนา 5 มม.	18	ชุด	17,390.00	313,020.00	รวมค่าแรง	-	313,020.00	
	- เกล็ดระบายอากาศ วงกบไม้ 1 1/2"x3" เกล็ดไม้ 1/2"x4"	2	ชุด	1,860.00	3,720.00	รวมค่าแรง	-	3,720.00	
	- ช่องแสง ข.1 ช่องแสงระบายอากาศ ตาข่าย+กระจก(เหนือหน้าต่าง)	8	ชุด	8,210.00	65,680.00	รวมค่าแรง	-	65,680.00	
	- ช่องแสง ข. 2 ช่องแสงตาข่ายระบายอากาศ (เหนือประตู)	8	ชุด	3,895.00	31,160.00	รวมค่าแรง	-	31,160.00	
	- ช่องแสงกระจก ข.3 ช่องแสงกระจก (เหนือหน้าต่าง) ชั้นล่าง	8	ชุด	5,690.00	45,520.00	รวมค่าแรง	-	45,520.00	
	- ช่องแสงตาข่าย ข.4 ช่องแสงตาข่าย (เหนือประตู) ชั้นล่าง	6	ชุด	3,895.00	23,370.00	รวมค่าแรง	-	23,370.00	
	รวมงานข้อ 2.7				545,998.00		-	545,998.00	
	2.8 งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	บันได 1								
	- พื้นชานพักบันไดผิวขัดมัน	12	ตร.ม.	119.00	1,428.00	87.00	1,044.00	2,472.00	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน สปข. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขอนแก่นบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

จังหวัด

ลพบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชั้นบันไดผิวขัดมัน	54	เมตร	119.00	6,426.00	87.00	4,698.00	11,124.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมสอดเส้น PVC. กั้นลิ้น	60	เมตร	200.00	12,000.00	42.00	2,520.00	14,520.00	
	- ม้านั่ง ค.ส.ล.	18	เมตร	250.00	4,500.00	160.00	2,880.00	7,380.00	
	- ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 3" พร้อมอุปกรณ์	20	เมตร	328.00	6,560.00	161.00	3,220.00	9,780.00	
	- ลูกกรงบันไดเหล็กกลม \square 3/4" x 3/4"	92	เมตร	40.00	3,680.00	รวมค่าแรง	-	3,680.00	
	- ลูกกรงบันไดเหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน \square 3/4" x 3/4"	20	เมตร	128.00	2,560.00	รวมค่าแรง	-	2,560.00	
	รวมงานข้อ 2.8				37,154.00		14,362.00	51,516.00	
2.9	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	รวมงานข้อ 2.9				-		-	-	
2.10	งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิค 100 %	1,972	ตร.ม.	37.00	72,964.00	34.00	67,048.00	140,012.00	
	- ทาสีน้ำมัน	573	ตร.ม.	43.00	24,639.00	30.00	17,190.00	41,829.00	
	รวมงานข้อ 2.10				97,603.00		84,238.00	181,841.00	
2.11	งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.11				-		-	-	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		1,383,104.00		437,074.00	1,820,178.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
3.1	งานเดินท่อไฮโครก								
	รวมงานข้อ 3.1				-		-	-	
3.2	งานเดินท่อน้ำดี								
	รวมงานข้อ 3.2				-		-	-	
3.3	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	รวมงานข้อ 3.3				-		-	-	
3.4	งานระบบดับเพลิง								

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขอนแก่นบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

จังหวัด

ลพบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กริ่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้	1	ชุด	555.00	555.00	150.00	150.00	705.00	
	- ป้ายบอกชั้น	4	ชุด	450.00	1,800.00	รวมค่าแรง	-	1,800.00	
	- ป้ายทางออก	2	ชุด	750.00	1,500.00	150.00	300.00	1,800.00	
	- ป้ายแผนผังอาคาร	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	รวมค่าแรง	-	1,200.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	2	ชุด	2,200.00	4,400.00	150.00	300.00	4,700.00	
	- เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	2	ชุด	898.00	1,796.00	รวมค่าแรง	-	1,796.00	
	รวมงานข้อ 3.4				11,251.00		750.00	12,001.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		11,251.00		750.00	12,001.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงถี่ใบพัด หลอด LED T8 ขนาด 2x18 W.	50	ชุด	1,186.00	59,300.00	150.00	7,500.00	66,800.00	
	- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก หลอด LED T8 ขนาด 1x9 W.	7	ชุด	403.00	2,821.00	115.00	805.00	3,626.00	
	รวมงานข้อ 4.1				62,121.00		8,305.00	70,426.00	
	4.2 งานสวิทช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิทช์เดี่ยว	32	ชุด	95.00	3,040.00	80.00	2,560.00	5,600.00	
	- เต้ารับปลั๊กคู่มือกาวด์	32	ชุด	170.00	5,440.00	90.00	2,880.00	8,320.00	
	รวมงานข้อ 4.2				8,480.00		5,440.00	13,920.00	
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	57	จุด	159.00	9,063.00	143.00	8,151.00	17,214.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิทช์	32	จุด	155.00	4,960.00	139.00	4,448.00	9,408.00	
	- เดินสายไฟฟ้า (ปลั๊ก)	32	จุด	232.00	7,424.00	193.00	6,176.00	13,600.00	
	รวมงานข้อ 4.3				21,447.00		18,775.00	40,222.00	
	4.4 งานแผงสวิทช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 12 ช่อง	2	ชุด	8,560.00	17,120.00	1,200.00	2,400.00	19,520.00	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขอนแก่นบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

จังหวัด

ลพบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เซฟตี้สวิตช์ ขนาด 100 แอมป์	1	ชุด	10,494.00	10,494.00	1,500.00	1,500.00	11,994.00	
	รวมงานข้อ 4.4				27,614.00		3,900.00	31,514.00	
4.5	งานระบบสายล่อฟ้า								
	รวมงานข้อ 4.5				-		-	-	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		119,662.00		36,420.00	156,082.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1				-		-	-	
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ								
	รวมงานข้อ 5.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
	6.1 งานระบบลิฟท์								
	รวมงานข้อ 6.1				-		-	-	
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนทั้งหมด		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	7.1 งานระบบเครื่องกล								

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขอนแก่นสมบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

จังหวัด

ลพบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 7.1				-		-	-	
	7.2 งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆทั้งหมด		รวม		-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่								
	- กระดานดำ	8	ชุด	5,600.00	44,800.00	รวมค่าแรง	-	44,800.00	
	รวมงานข้อ 1.1				44,800.00		-	44,800.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำทั้งหมด		รวม		44,800.00		-	44,800.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	2.1 งานเวทีห้องประชุม								
	รวมงานข้อ 2.1				-		-	-	
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด		รวม		-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์								
	1.1 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	รวมงานข้อ 1.1				-		-	-	
	รวมค่างานภูมิทัศน์ทั้งหมด		รวม		-		-	-	
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	2.1 งานรั้ว ป้อมยาม ถนน ทางเท้า								
	รวมงานข้อ 2.1				-		-	-	
	รวมค่างานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆทั้งหมด		รวม		-		-	-	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านซอนสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จังหวัด ลพบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		

หมายเหตุ ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (มาตรา 4) และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อีกครั้งหนึ่ง

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน สปข. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)

แบบ ปร.4(ข)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขอนแก่นสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

จังหวัด

ลพบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	- โต๊ะและเก้าอี้ครู ระดับ 3 - 6	8	ชุด	3,800.00	30,400.00	รวมค่าแรง	-	30,400.00	
	- โต๊ะและเก้าอี้เรียนระดับประถมศึกษา (มอก.)	240	ชุด	1,200.00	288,000.00	รวมค่าแรง	-	288,000.00	
	- ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.)	8	ใบ	5,115.00	40,920.00	รวมค่าแรง	-	40,920.00	
	รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว				359,320.00		-	359,320.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต				-		-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน				-		-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์				-		-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย				-		-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ								
	รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				359,320.00		-	359,320.00	

หมายเหตุ ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (มาตรา 4) และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อีกครั้งหนึ่ง

